

TEHNILINE KIRJELDUS

Hanke mahtu kuulub avalikuks kasutuseks mõeldud kolmekohaline metallist kiik koos tava-, väikelapse- ja pesaistmega (edaspidi kiigekomplekt) sh. transport ja paigaldus, koos aluspinna koorimise, kiigeraami betoneerimise ja nõutud liivast turvaala rajamisega ning ehitus- ja kasutusloa taotlemisega läbi Ehitisregistri.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole hanke alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud tulenevalt objekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele.

Kasutatavad tooted ja materjalid peavad olema sertifitseeritud ja vastama Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele. Töödel kasutatavad materjalid peavad sobima avalikkusele kasutamiseks ning arvestama olemas olevaid olusid ja keskkonnatingimusi.

Kiigekomplekt peab vastama standardile EN 1176 (või samaväärne). Kiigekomplektile peab kehtima alates kasutusloa väljastamisest vähemalt 2-aastane garantii.

Näidistooded - [Kolmekohaline kiik \(metallist\)](#) (või samaväärne), illustreeriv pilt:



Kiigekomplekt tuleb paigaldada Keskuse tee 2a, Ramsi alevik, Viljandi vald (katastritunnus 62903:003:0018). Ligikaudne paigalduskoht tähistatud rohelise täpiga:



Projekteerimistööde aluseks on kehtiv detailplaneering [DP275](#) ja geodeetiline alusplaan [GD20129](#). Ehitusprojekt peab olema koostatud eesti keeles.

Pori, tolmu, mustuse ja ehitusprahi kandumine tööalast väljapoole peab olema takistatud või koheselt peale selle tekitamist kõrvaldatud. Tööde käigus tekkinud avariid, vigastused, kahjustused on Töövõtja risk ning nende kõrvaldamisega kaasnevad kulud on Töövõtja kanda.

Pärast töö teostamist tuleb tööala korrastada ja puhastada.

Tööde üleandmise-vastuvõtmise aluseks on kasutusluba ja teostusdokumentatsioon, mille koosseisu kuulub muuhulgas teostusjoonised, juhendid ja garantiidokumentatsioon.